

WIZP.271.1.3.2020

Kościerzyna, dnia 02.02.2020r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy drenaż należy wykonać tylko w likwidowanych korytach rowów?

**Drenaż należy wykonać także na terenie pomiędzy zbiornikiem a ul. Wojska Polskiego zbierając wody w kierunku rowu melioracyjnego. Należy zdrenować teren po obu stronach rowu melioracyjnego prowadzącego od zbiornika do rzeki Bibrowej.**

2. Czy dookoła zbiornika należy wykonać ścieżkę (jeżeli tak to jakie parametry ścieżki)?

**Wokół zbiornika należy wykonać ścieżkę o szerokości min. 3,0 m o konstrukcji nawierzchni:**

- nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15cm,
- podbudowa mineralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm,
- geowłóknina odcinająca.

**Ścieżka ograniczona obrzeżem betonowym.**

3. Czy zbiornik należy ogrodzić?

**Nie.**

4. Czy Zamawiający dopuszcza umocnienie skarp zbiornika faszyną?

**Zamawiający dopuszcza umocnienie skarp zbiornika faszyną.**

5. Czy nad istniejącym rowem ma być wykonany nowy mostek lub przepust z rur betonowych?

**W miejscu przecięcia chodnika z rowem melioracyjnym wykonać przepust. Materiał i średnica zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę.**

6. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

**Nie, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew jest w zakresie Wykonawcy.**

7. Wobec wprowadzonych zmian SIWZ co do zakresu rzeczowego objętego niniejszym postępowaniem oraz zmian terminów realizacji zadania, Wykonawca informuje iż wymagane przez Zamawiającego terminy realizacji robót (od 09.2021 do 03.2022) przypadają na najbardziej niekorzystne warunki prowadzenia robót budowlanych, które mają szczególny wpływ dla zakresu, który objęty jest niniejszym postępowaniem (jesienne opady, zima, przedwiosenne roztopy). Biorąc pod uwagę powyższe, z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów formalnych do obioru końcowego, wymagane terminy realizacji stają się niemożliwe do dotrzymania, więc zwracamy się z prośbą o zmianę terminu zakończenia robót do dnia 31.07.2022

**Termin wskazany przez Zamawiającego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji budowli przeciwpowodziowych do dnia 31.08.2021r. jest terminem granicznym. Jeżeli Wykonawca opracuje dokumentację i uzyska wymaganą decyzję przed upływem w/w terminu, to będzie mógł wcześniej przystąpić do realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym nie zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy.**

**Z upoważnienia Burmistrza**

**Tomasz Nadolny**  
Zastępca Burmistrza