

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta;
CZĘŚĆ I: termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja co,
CZĘŚĆ II: dostawa i montaż windy

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy mogą Państwo udostępnić kosztorysy nakładcze w formacie ATH?

Zamawiający nie udostępnia kosztorysów nakładczych w formacie .ath .

2. Jaka ma być moc węzła cieplnego 1 funkcyjnego?

Należy zamontować węzeł cieplny 1 funkcyjny o mocy 84 kW.

3. Proszę o udostępnienie zestawienia grzejników.

Zestawienie projektowanych grzejników

Produkt	H [mm]	L [mm]	Ilość	Jednostka
22KV/600	600	400	11	szt.
22KV/600	600	520	31	szt.
22KV/600	600	600	14	szt.
22KV/600	600	720	29	szt.
22KV/600	600	800	4	szt.
22KV/600	600	920	2	szt.
22KV/600	600	1000	1	szt.
22KV/600	600	1120	1	szt.
22KV/600	600	1200	2	szt.

4. Czy należy uwzględnić płytę OSB na ogniomurach budynku pod opierzeniami ?

W wycenie ująć wzmocnienie opierzeń płytą OSB.

5. Czy drzwi do wymiany należy wycenić z PVC czy aluminium?

W wycenie ująć montaż stolarki drzwiowej aluminiowej. Drzwi zewnętrzne profil „ciepły”, wewnętrzne profil „zimny”.

6. Wg opisu należy wymienić wszystkie oprawy oświetleniowe na LED, czy chodzi o oprawy zewnętrzne czy wewnętrzne, jeśli o wewnętrzne to ile szt. ?

W wycenie nie należy ujmować wymiany opraw oświetleniowych.

7. *Wg rysunków architektury na cokole przewidziana jest płytki klinkierowa, natomiast w przedmiarze jest wyprawa tynkarska. Jakie wykończenie cokołu należy wycenić ?*

Cokół wykończyć mozaikowym tynkiem żywicznym typu gramaplast.

8. *Czy należy wycenić drugą warstwę siatki elewacyjnej na poziomie parteru ?*

W wycenie ująć jedną warstwę siatki na elewacji w poziomie parteru.