

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**dotyczy postępowania ZP 23/2019
DOSTAWA I MONTAŻ WINDY W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W KOŚCIERZYNIE - BUDYNEK URZĘDU MIASTA”**

Sporządzając wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć informacje zawarte poniżej:

1. Należy przyjąć napęd elektryczny dźwigu osobowego z zachowaniem wszystkich parametrów podanych w specyfikacji.
2. Drzwi szybowe jak i kabinowe wykonać stalowe pełne ze stali nierdzewnej.
3. W cenie ofertowej nie należy uwzględniać świadczenia comiesięcznej usługi konserwacji zainstalowanego dźwigu w okresie udzielonej gwarancji.
4. Należy podłączyć i zintegrować windę z projektowaną instalacją p. pożarową - winda w momencie uruchomienia instalacji p.poż. w budynku musi automatycznie zjechać na najniższą kondygnację (parter), drzwi kabiny muszą się otworzyć, winda musi pozostać zablokowana z otwartą kabiną do czasu wyłączenia alarmu p.poż.
5. Zarówno drzwi szybowe jak i kabinowe wykonać stalowe pełne ze stali nierdzewnej.
6. Wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w załączonym przedmiarze, w tym m.in. zasilanie dźwigu, oświetlenie dojeżdż oraz oświetlenie szybu wymagane przez UDT należy ująć w ogólnej cenie ofertowej.
7. W ogólnej cenie ofertowej należy ująć demontaż rolety na parterze wraz z niezbędnym zabezpieczeniem instalacji elektrycznej oraz roboty malarskie po jej demontażu.
8. W ogólnej cenie ofertowej ująć tynki, gładzie, malowanie szybu windowego z zewnątrz.
9. W ogólnej cenie ofertowej należy ująć następujące roboty wykończeniowe w obrębie szybu windowego: demontaże lamp, włączników światła, przerobienie instalacji elektrycznej z nowymi włącznikami światła, demontaż czujki alarmu, przerobienie sieci komputerowej w kondygnacji parteru.
10. Przedmiotem realizacji objęte są pomieszczenia powstałe po wybudowaniu szybu windowego. W ogólnej cenie ofertowej po robotach związanych z budową szybu, przestawieniem drzwi wewnętrznych i zamurowaniach należy ująć przerobienie instalacji elektrycznej wraz z nowymi włącznikami światła, roboty malarskie obejmujące wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych, malowanie w kolorze zbliżonym do istniejącego, uzupełnienie listew przypodłogowych na nowo wykonanych ścianach szybu windowego. Nie zakłada się malowania pozostałych ścian pomieszczenia powstałego po wykonaniu szybu.
11. W ogólnej cenie ofertowej należy ująć wykonanie nadszybia i podszybia o pełnej wysokości wymaganej ze względów konstrukcyjnych i technicznych.
12. Zamawiający za zgodą Projektanta dopuszcza wykonanie szybu windowego murowanego z wieńcami żelbetowymi.