

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez budowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej
BRANZA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT UL. WRZOSOWA

Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1			trasa w terenie równinnym	km	0,50
	D-01.02.02	45233000-9	Zdjęcie warstwy humusu		
2			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	1200,00
	D-01.02.04	45233000-9	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3			rozbiórka istniejącej nawierzchni płyt drogowych, wraz z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 3 km	m2	210,00
4			rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	25,00
5			rozbiórka obrzeży	m	8,00
6			rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr 6 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	220,00
	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01.	45111000-8	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
7			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m3	615,00
	D-03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.02.01	451110008	Odwodnienie - elementy KD		
8			przetawienie studni ściekowych dn500 z wpustem żeliwnym i przykanalikiem	szt	4,00
9			studnie ściekowe dn500 z wpustem żeliwnym i osadnikiem	szt	16,00
10			przykanaliki kanał dn200	szt	80,00
			PODBUDOWY		
	D-04.01.01	451110008	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
11			Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego - jezdnia główna	m2	2043,00
12			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia	m2	620,00
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik i ścieżka rowerowa pobocze	m2	2003,00
14			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdu	m2	241,00
	D-04.03.01	452330009	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
15			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	2663,00
16			skroplenie emulsją asfaltową szybkozspadową kruszywa łamanego	m2	2663,00
17			skroplenie emulsją asfaltową szybkozspadową warstw bitumicznych	m2	2663,00
	D-04.04.02	452330009	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
18			Kruszywo C50/30 śr. gr. 5 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego	m2	2043,00
19			Kruszywo C50/30 gr. 22 cm jezdni	m2	620,00
20			Kruszywo C50/30 gr. 15 cm chodnik i ścieżka rowerowa	m2	1543,00
21			Kruszywo C50/30 gr. 20 cm zjazdu, wyniesione przejście	m2	241,00
22			Kruszywo C50/30 gr. 10 cm - pobocze	m2	460,00
			NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05B	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
23			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm	m2	2663,00
	D-05.03.05A	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
24			warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - KR2 wraz z regulacją wysokościową wjazdów urządzeń podziemnych	m2	2663,00
	D-05.03.23A	452330009	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		

25			kostka betonowa szara 6cm na podsypce cem-piask 3cm (chodniki)	m2	576,00
26			kostka betonowa kolorowa niefazowana 6cm na podsypce cem-piask 3cm (ścieżka rowerowa)	m2	967,00
27			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdy, wyniesione przejście)	m2	148,00
28			kostka betonowa kolorowa niefazowana 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdy)	m2	129,00
			ORGANIZACJA RUCHU		
	D-07.01.01	452330009	Oznakowanie poziome		
29			Przejścia dla pieszych oznakowanie cienkowarstwowe	m2	14,50
	D-07.02.01	452330009	Oznakowanie pionowe		
30			ustawienie słupków stalowych z rur dn70	szt	14,00
31			ustawienie słupków stalowych z rur dn70 z wysięgnikiem	szt	3,00
32			montaż tablic znaków "male"	szt	18,00
			ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.02B	452330009	Krawężniki betonowe		
33			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	1020,00
	D-08.03.01	452330009	Betonowe obrzeża chodnikowe		
34			obrzeża betonowe 8x30x100	m	439,00
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-09.01.01	451120005	Zieleń drogowa		
35			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm,	m2	480,00