

**Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca  
ulice Franciszka Borzyszkowskiego, Marii Bolewskiej, gen.  
Stanisława Maczka, Remusa, ks. Władysława Landowskiego i  
Władysława Głocka  
PRZEDMIAR ROBÓT**

Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	D-01.01.01	45233000-9	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1			trasa w terenie równinnym	km	0,92
	D-01.02.02	45233000-9	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>		
2			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	650,00
	D-01.02.04	45233000-9	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
3			rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	50,00
4			rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 6 cm	m2	80,00
	D-02.00.00.		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
	D-02.01.01.	45111000-8	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>		
5			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m3	560,00
	D-03.00.00.		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
	D-03.02.01	451110008	<b>Odwodnienie - elementy KD</b>		
6			przetawienie studni ściekowych dn500 z wpustem żeliwnym i przykanalikiem	szt	11,00
7			studnie ściekowe dn500 z wpustem żeliwnym i osadnikiem	szt	15,00
8			przykanaliki kanał dn200	szt	75,00
			<b>PODBUDOWY</b>		
	D-04.01.01	451110008	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
9			Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego - jezdnia główna	m2	3622,00
10			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia	m2	1000,00
11			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocze	m2	1265,00
12			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdu	m2	366,00
	D-04.03.01	452330009	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>		
13			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4622,00
14			skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową kruszywa łamanego	m2	4622,00
15			skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową warstw bitumicznych	m2	4622,00
	D-04.04.02	452330009	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>		
16			Kruszywo C50/30 śr. gr. 5 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego	m2	3622,00
17			Kruszywo C50/30 śr. gr. 22 cm - jezdnia	m2	1000,00
18			Kruszywo C50/30 gr. 10 cm pobocze	m2	1265,00

19			Kruszywo C50/30 gr. 20 cm zjazdu	m2	366,00
			<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	D-05.03.05E	452330009	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>		
20			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	4622,00
	D-05.03.05A	452330009	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>		
21			warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - KR1wraz z regulacją wysokościową wjazdów urządzeń podziemnych	m2	4622,00
	D-05.03.23A	452330009	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>		
22			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm - zjazdu	m2	366,00
			<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>		
	D-07.02.01	452330009	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
23			ustawienie słupków stalowych z rur dn70 dla jednego znaku	szt	19,00
24			ustawienie słupków stalowych z rur dn70 dla dwóch znaków	szt	6,00
25			montaż tablic znaków "małe"	szt	31,00
			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	D-08.01.02E	452330009	<b>Krawężniki betonowe</b>		
26			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem (na zjazdach krawężnik najazdowy, na łukach krawężnik łukowy)	m	1732,00
	D-08.03.01	452330009	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>		
27			obrzeża betonowe 8x30x100	m	326,00
			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	D-09.01.01	451120005	<b>Zieleń drogowa</b>		
28			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm	m2	1800,00