

Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej PRZEDMIAR ROBÓT					
Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1			trasa w terenie równinnym	km	1,30
	D-01.02.02	45233000-9	Zdjęcie warstwy humusu		
2			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	850,00
	D-01.02.04	45233000-9	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3			rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm	m2	250,00
4			rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	25,00
5			rozbiórka obrzeży	m	8,00
6			rozbiórka istniejącej nawierzchni płyt drogowych, wraz z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 3 km	m2	876,00
	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01.	45111000-8	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
7			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m3	998,00
	D-03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.02.01	451110008	Odwodnienie - elementy KD		
8			przetawienie studni ściekowych dn500 z wpustem żeliwnym i przykanalikiem	kpl	24,00
9			studnie ściekowe dn500 z wpustem żeliwnym i osadnikiem	szt	18,00
10			przykanaliki kanał dn200	m	108,00
			PODBUDOWY		
	D-04.01.01	451110008	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
11			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia główna	m2	1274,00
12			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocze	m2	2180,00
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdu	m2	752,00
	D-04.02.02		Warstwa mrozochronna		
14			Warstwa mrozochronna z kruszywa niezwiązanego CBR>25% gr. 40 cm	m2	1274,00
	D-04.03.01	452330009	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
15			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	7549,00
16			skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową kruszywa łamanego	m2	7549,00
17			skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową warstw bitumicznych	m2	7549,00
	D-04.04.02	452330009	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
18			Kruszywo C50/30 gr. 22 cm - jezdnia	m2	1274,00
19			Kruszywo C50/30 śr. gr. 5 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego	m2	6275,00
20			Kruszywo C50/30 gr. 10 cm - pobocze	m2	2180,00
21			Kruszywo C50/30 gr. 20 cm - zjazdu	m2	752,00
			NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05B	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
22			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm - KR1	m2	6275,00
23			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm - KR2	m2	1274,00
	D-05.03.05A	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
24			warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	7549,00

	D-05.03.23A	452330009	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
25			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdu)	m2	752,00
			ORGANIZACJA RUCHU		
	D-07.01.01	452330009	Oznakowanie poziome		
26			Przejścia dla pieszych oznakowanie cienkowarstwowe	m2	14,50
	D-07.02.01	452330009	Oznakowanie pionowe		
27			ustawienie słupków stalowych z rur dn70	szt	14,00
28			montaż tablic znaków "małe"	szt	14,00
			ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.02B	452330009	Krawężniki betonowe		
29			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem (na zjazdach krawężnik najazdowy, na łukach krawężnik łukowy)	m	2650,00
	D-08.03.01	452330009	Betonowe obrzeża chodnikowe		
30			obrzeża betonowe 8x30x100	m	543,00
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-09.01.01	451120005	Zieleń drogowa		
31			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm,	m2	1300,00