

Modernizacja ul. Plebanka w Kościerzynie

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	4	5	6
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe trasa w terenie równinnym	km	0,15
	D.01.01.01	Zdjęcie warstwy humusu		
2		Zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	150,00
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3		Nawierzchni z destruktu asfaltowego śr. gr. 4 z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	176,00
4		Krawężnika na ławie betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	5,00
	D.03.02.01.	ODWODNIENIE		
		Odwodnienie		
5		Przykanaliki $\varnothing 200$ z rur PCV SN8 wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, zabezpieczeniem wykopów i wymianą gruntu, zagęszczeniem	m	20,00
6		Wpusty betonowe DN500 z osadnikiem wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, zabezpieczeniem wykopów i wymiana gruntu. zagęszczeniem	szt.	2,00
		PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
7		Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego- jezdnia	m2	780,00
8		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza	m2	175,00
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
9		oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową kruszywa łamanego	m2	780,00
10		oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową warstw bitumicznych	m2	780,00
	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
11		Kruszywo C50/30 gr. 5 cm jezdnia	m2	780,00
		NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
12		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm. dla ruchu KR-1	m2	780,00
	D-05.03.05A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
13		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3 cm. dla ruchu KR-1 wraz z regulacją wysokościową włazów urządzeń podziemnych	m2	780,00
		Nawierzchnia poboczy		
14		Kruszywo C50/30 gr. 10 cm	m2	175,00
		ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.02B	Krawężniki betonowe		
15		Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem	m	190,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
16		plantowanie i humusowanie z obsianiem nasionami traw pasa drogowego, gr. 10cm,	m2	120,00