

PRZEDMIAR - część II

Utwardzenie nawierzchni dróg prefabrykowanymi żelbetowymi płytami wielootworowymi (typu YOMB) - ulica Krótka

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
II	Ulica Krótka		
	Zdjęcie warstwy 10 cm i wbudowanie w pobocze drogi	m ³	62,50
1.	Wykonanie koryta na głębokość 17 cm w gruncie kat. I-III z transportem na składowisko Wykonawcy	m ³	106,25
2.	Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych wielootworowych typu Yomb o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej 02 o grubości warstwy 15,0 cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	940,00
3.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	70,00
4.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300 x 100 x 15 cm wraz z wywozem na odległość do 3 km	m ²	30,00
5.	Regulacja wysokościowa - studnie kanalizacyjne	szt.	9,00
6.	Regulacja wysokościowa - zasuw wodociągowe	szt.	10,00
7.	Regulacja wysokościowa - wpusty uliczne	szt.	4,00