

PRZEDMIAR - część I

Utwardzenie nawierzchni dróg prefabrykowanymi żelbetowymi płytami wielootworowymi (typu YOMB) - ulica Widokowa

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
I	Ulica Widokowa		
	Zdjęcie warstwy 10 cm i wbudowanie w pobocze drogi	m ³	75,00
1.	Wykonanie koryta na głębokość 17 cm w gruncie kat. I-III z transportem na składowisko Wykonawcy	m ³	127,50
2.	Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych wielootworowych typu Yomb o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej 02 o grubości warstwy 15,0 cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	944,00
3.	Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem	m	30,00
4.	Wykonanie odwodnienia liniowego - żeliwne o wymiarach 20 cm x 20 cm z korytem betonowym klasy D400 wraz z podłączeniem do studni przykanalikiem PCV dn 200 dł. 2mb	m	5,00
5.	Regulacja wysokościowa - studnie kanalizacyjne	szt.	14,00
6.	Regulacja wysokościowa - zasuwy wodociągowe	szt.	3,00
7.	Regulacja wysokościowa - wpusty uliczne	szt.	5,00