

WYJAŚNIENIA UDZIELONE NA ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYŁONIE WYKONAWCY
ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA WĘZŁA
INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIŁE POŁĄCZONA Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA
KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE KOŚCIEKSKIM
- BUDOWA LINII TRANSPORTU ROWEROWEGO

CZĘŚĆ I - DROGA ROWEROWA NA ODCINKU KOŚCIERZYNA - WIELKI KLINCZ OD UL. WITA STWOSZA
DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA,

CZĘŚĆ II - DROGA ROWEROWA NA ODCINKU KOŚCIERZYNA – DOBROGOSZCZ: UL. DROGOWCÓW

1. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. Prosimy i zamieszczenie uzgodnień branżowych.*

Zamawiający potwierdza. Na stronie internetowej zostają zamieszczone uzgodnienia branżowe.

2. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.*

Zamawiający potwierdza.

3. *Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego na podbudowę z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5?*

Zamawiający nie dopuszcza.

4. *Czy drzewa wskazane do wycinki w projekcie dla części 2 zostały już usunięte? W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej wycinki drzew. Czy należy skalkulować wycinkę drzew w ilości 6 sztuk?*

Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć wycinkę drzew w ilości 6 szt. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej decyzję na wycinkę drzew.

5. *Czy Zamawiający potwierdza, że na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej ma być wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S w kolorze czerwonym?*

Zamawiający potwierdza.

6. *Czy w zakresie budowy ścieżki w części 1 nie jest wymagana wycinka drzew ani karczowanie krzewów?*

W zakresie budowy ścieżki w części 1 nie jest wymagana wycinka drzew ani karczowanie krzewów.

7. *Proszę o uściślenie czy na warstwę mrozoodporną należy wbudować warstwę gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 czy warstwę z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2.*

Warstwę mrozochronną należy wbudować z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4 MPa.

8. *W przedmiarze dla części 1 pozycje numer 12 i 14 powielają się, dotyczą obie wykonania podbudowy z kruszywa C50/30 gr.20cm na drodze rowerowej na zjazdach w ilości 93m². Brakuje pozycji dotyczących wykonania warstwy z kruszywa C 50/30 gr.20cm oraz warstwy mrozoodpornej gr.15cm na drodze z kruszywa. Proszę o uaktualnienie przedmiaru.*

Wykreśla się poz. nr 14 z przedmiaru robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót należy dodać pozycje:

- warstwa mrozochronna gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 < 4MPa gr. 15 cm – 1937 m²
- nawierzchnia z kruszywa C 50/30 gr. 20 cm – 1937 m²